



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 8 grudnia 2020 r.

Poz. 7918

### UCHWAŁA\* NR XXVIII/299/20 RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 30 listopada 2020 r.

#### **w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XVIII/217/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 r. z późn. zm. i uchwała, co następuje:

#### **Rozdział 1. Przedmiot uchwały**

§ 1. 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/232/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka oraz Uchwałą Nr XII/136/07 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 01 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Olszówka działki nr 1591, nr 1592, 1593 zwaną dalej zmianą planu.

2. Obszar objęty zmianą planu zlokalizowany jest w obrębie działki ewid. nr 1592 oraz części działek ewid. nr 1590/12, 1591, 1593, 1594 w Olszówce.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Integralną częścią zmiany planu są:

- 1) Rysunek zmiany planu w skali 1: 2 000 – załącznik nr 1;
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu – załącznik nr 2;
- 3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3;
- 4) Zbiór danych przestrzennych. – załącznik nr 4.

---

\* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

**§ 3.** Celem regulacji zawartych w niniejszej uchwale jest:

- 1) Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu;
- 2) Ochrona interesów publicznych w zakresie spełnienia wymagań ochrony i kształtowania środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

**§ 4.** Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 2) Zmianie planu – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna wraz z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) Rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający graficzny zapis zmiany planu;
- 4) Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw;
- 5) Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku zmiany planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 6) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku zmiany planu, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, której nie może przekroczyć lico ściany; dopuszcza się wysunięcie nie dalej niż 1,5 m przed wyznaczoną linię: schodów zewnętrznych, ramp, pochylni, daszków, okapów, balkonów, przypór, ryzalitów i wykuszy;
- 7) Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem liczbowo-literowym;
- 8) Wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 9) Wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 10) Wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 11) Wysokości zabudowy – rozumie się przez to w przypadku budynków wysokość mierzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku pozostałych obiektów budowlanych wysokość mierzoną od średniego poziomu istniejącego terenu po obrysie zewnętrznym do najwyższej położonego punktu obiektu.

## **Rozdział 2.** **Ustalenia ogólne**

**§ 5. 1.** Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) Granica obszaru objętego zmianą planu;
- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) Symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach i warunkach ich zagospodarowania:
  - a) 1UP – teren usług publicznych,
  - b) 1WS/Lz – teren wód otwartych z obudową biologiczną;
- 4) Nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Następujące elementy wskazane na rysunku zmiany planu wynikające z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji:

- 1) tereny zagrożone ruchami masowymi,

2) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

3. Następujące elementy występujące na rysunku zmiany planu są informacjami dodatkowymi niestanowiącymi ustaleń planu:

1) Linie rozgraniczające oraz symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone w obowiązującym planie miejscowym, zlokalizowane poza obszarem objętym zmianą planu.

#### **§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**

1) Wydziela się i określa tereny przeznaczone do zainwestowania i dla innych sposobów zagospodarowania oraz określa się ich zasady zagospodarowania w ustaleniach szczegółowych;

2) Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki.

#### **§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:**

1) Nie formułuje się ustaleń w zakresie ochrony obszarów objętych formami ochrony przyrody – na obszarze objętym zmianą planu nie występują takie tereny;

2) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego,

w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb;

3) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb;

4) Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

5) Należy przyjąć rozwiązania technologiczne chroniące przed ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska;

6) Na obszarze objętym zmianą planu ustala się nakaz zachowania powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdz. 3.

#### **§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

1) Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegające prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrębnych, stanowiska archeologiczne, ani obiekty wpisane do ewidencji zabytków – nie formułuje się ustaleń w tym zakresie;

2) Obowiązuje ochrona przypadkowo dokonanych odkryć zabytków i obiektów archeologicznych oraz znalezisk przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

#### **§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:**

1) Na rysunku planu wskazuje się teren zagrożony ruchami masowymi, w zasięgu którego występować mogą skomplikowane lub złożone warunki gruntowe - w zagospodarowaniu terenu należy stosować rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz kształtować zielen w sposób minimalizujący zagrożenia związane z osuwaniem się mas ziemnych.

2) Na rysunku planu wskazuje się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), w zasięgu których obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;

3) Nie formułuje się ustaleń w zakresie terenów górniczych – na obszarze objętym zmianą planu nie znajdują się takie tereny podlegające ochronie.

#### **§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości: na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.**

**§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia**

**i użytkowania terenów:** dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu, w tym utrzymanie istniejącej zabudowy, do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszej uchwały.

**§ 12. 1. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej oraz parkingowej:**

- 1) Powiązania komunikacyjne z układem zewnętrznym poprzez istniejącą drogę publiczną przyległą do obszaru zmiany planu;
- 2) Dopuszcza się rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez realizację dodatkowych ciągów komunikacyjnych, w tym ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych w obrębie obszaru objętego zmianą planu;
- 3) Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdz. 3;
- 4) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych:
  - a) min. 1 miejsce parkingowe na 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków usługowych;
  - b) przy realizacji powyżej 10 miejsc parkingowych należy zapewnić min. 1 miejsce parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
  - c) miejsca parkingowe określone w lit. a i b należy realizować w zasięgu terenu IUP wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

**2. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę:**

- 1) Ustala się system zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;
- 2) Dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej;
- 3) Przewody wodociągowe należy prowadzić z zachowaniem odległości i wymogów określonych w przepisach odrębnych.

**3. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków:**

- 1) Przyjmuje się docelowy system odprowadzania ścieków w oparciu o sieć kanalizacyjną;
- 2) Dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- 3) Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych lub oczyszczalni ścieków;
- 4) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu;
- 5) Zagospodarowanie wód opadowych nie może naruszać stanu wód na gruncie ze szkodą dla terenów sąsiednich.

**4. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w gaz:**

- 1) Dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę infrastruktury sieci i urządzeń zaopatrzenia w gaz;
- 2) Wzdłuż gazociągów należy zachować strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

**5. Ustalenia dotyczące uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia elektroenergetyki:**

- 1) Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
- 2) Dopuszcza się modernizację, wymianę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury elektroenergetyki, w tym przebudowę linii napowietrznych na podziemne;
- 3) Dopuszcza się rozbudowę sieci i budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia;
- 4) Dopuszcza się budowę słupowych oraz wewnętrznych stacji transformatorowych;

5) Dopuszcza się instalacje o mocy do 100kW wytwarzające energię elektryczną ze źródeł wykorzystujących energię słoneczną.

6. Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia telekomunikacyjne**:

- 1) Dopuszcza się budowę, modernizację, wymianę, przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i urządzeń łączności oraz dopuszcza się ich remonty, modernizację, wymianę, odbudowę i przebudowę;
- 2) Dopuszcza się budowę przewodów światłowodowych przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi.

7. Ustalenia dotyczące **zaopatrzenia w ciepło**:

- 1) Przyjmuje się indywidualne systemy grzewcze jako podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło;
- 2) Obowiązuje uwzględnianie wymogów wynikających z przepisów odrębnych określających ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
- 3) Dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię ciepłą przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności: pompy ciepła, panele słoneczne o mocy nie przekraczającej 100kW.

8. Ustalenia dotyczące **gospodarowania odpadami**:

- 1) Nie dopuszcza się składowania odpadów;
- 2) Nie dopuszcza się magazynowania odpadów obcych, nie wytworzonych w wyniku własnej działalności lub bytowania;
- 3) Nie dopuszcza się magazynowania odpadów w miejscach do tego niewyznaczonych i w sposób umożliwiający przenikanie składników odpadów do środowiska;
- 4) Odbiór i wywóz odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie odrębnymi uchwałami.

### **Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe**

**§ 13. 1.** Wyznacza się **teren usług publicznych**, oznaczony symbolem **1UP**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) Przeznaczenie podstawowe:
  - a) usługi edukacji, oświaty i wychowania,
  - b) usługi kultury,
  - c) obiekty sportu,
  - d) place zabaw;
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) obiekty pomocnicze dla przeznaczenia podstawowego,
  - b) lokale mieszkalne związane z funkcją podstawową,
  - c) zieleni urządzona,
  - d) ciągi piesze,
  - e) komunikacja wewnętrzna,
  - f) miejsca postojowe,
  - g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
- 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
  - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%,
  - c) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimalny 0,01,
- maksymalny 1,2;

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m,

b) poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej,

c) forma dachu:

- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych od 30° do 45° z zastrzeżeniem tiret 2 i 3,
- dopuszcza się przekrycie obiektów edukacji, oświaty i wychowania dachem płaskim, dwuspadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia do 45°, na części nie przekraczającej 25% powierzchni rzutu budynku,
- dla hali sportowej, sali gimnastycznej dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
- pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi, dopuszcza się dachy z powierzchnią roślinną,
- kolorystyka (nie dotyczy dachów z powierzchnią roślinną): brąz, odcienie szarości, grafit, czarny,
- nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn lub okien połaciowych na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy krawędziami połaci dachowych,
- obowiązuje zakaz przesuwania kalenicy dachów w pionie,

d) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem lub jego imitacją, ceramiką, materiałami kompozytowymi.

**§ 14. 1. Wyznacza się teren wód otwartych z obudową biologiczną, oznaczony symbolem 1WS/Lz.**

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

- a) ciek wodny,
- b) zieleń nieurządzona;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne i techniczne związane z gospodarką wodną,
- b) obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową;

3) Zasady zagospodarowania terenu:

- a) nie dopuszcza się lokalizacji budynków,
- b) utrzymanie naturalnej obudowy biologicznej cieków,
- c) zachowanie ciągłości cieków.

#### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**

**§ 15.** Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się w wysokości 10 % ww. wzrostu wartości.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mszana Dolna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Chorągwicki**



## Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka

Rysunek planu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/299/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2020 r.


**Wyrus ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna Uchwała Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 r. ze zm.**



Skala 1:10 000

- obszar objęty zmianą planu
- B strefy osadnicze do umiarkowanego rozwoju
- strefy potencjalnych wylewów wód powodziowych

Skala 1:2000  
20 0 20 40 m



### Ustalenia planu

- granica obszaru objętego zmianą planu
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- UP teren usług publicznych
- WS/Lz teren wód otwartych z obudową biologiczną
- nieprzekraczalna linia zabudowy

### Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji

- tereny zagrożone ruchami masowymi

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%)

### Oznaczenia informacyjne

- linie rozgraniczające oraz symbole identyfikacyjne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone w obowiązującym planie miejscowym zlokalizowane poza obszarem objętym zmianą planu

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <b>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka</b>                       |
| Skala 1:2 000         | <b>Rysunek planu</b>   |
| data<br>listopad 2020 | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/299/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2020 r.                         |
| Zespół autorski       | <b>mgr inż. arch. Agnieszka Rozenau-Rybowicz</b><br><b>mgr inż. Kinga Bugno</b>  |
|                       | tel. +48 508 292 460 biuro@terra-adp.pl<br>30-363 Kraków ul. Rzemieśnicza 1/801<br>REGON: 120501940 NIP: 959 122 30 66 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/299/20  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka**

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna stwierdzającym, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka (sporządzanego na podstawie uchwały Nr XVIII/217/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka), nie wpłynęły żadne uwagi w czasie wyłożenia, ani w terminie 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Chorągwicki**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/299/20  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania**

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka (sporządzanego na podstawie uchwały Nr XVIII/217/20 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka) nie wprowadza zapisów dotyczących realizacji inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Chorągwicki**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/299/20

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 listopada 2020 roku

Zalacznik4.gml

**zbiór danych przestrzennych**